

**週休 2 日の積算方法について（森林土木工事）
「治山林道必携」による計算の場合**

○労務費

- ・ 労務単価（夜間、時間外等の補正後）【円未満切捨】
＝ 労務単価 × 夜間及び時間外等による補正係数
- ・ 労務単価（週休 2 日の補正後）【円未満切捨】
＝ 労務単価（夜間、時間外等の補正後） × 週休 2 日補正係数

○共通仮設費率

- ・ 共通仮設費率（補正前）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
$$K_r = A \cdot P^b$$

K_r : 共通仮設費率 (%)
 P : 共通仮設費対象額 A 、 b : 工種毎に決まる係数
- ・ 共通仮設費率（施工地域補正後）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
＝ 共通仮設費率（補正前） × 施工地域補正係数
- ・ 共通仮設費率（週休 2 日の補正後）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
＝ 共通仮設費率（施工地域補正後） × 週休 2 日補正係数

○現場管理費率

- ・ 現場管理費率（補正前）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
$$J_o = A \cdot N_p^b$$

J_o : 現場管理費率 (%)
 N_p : 対象純工事費 A 、 b : 工種毎に決まる係数
- ・ 現場管理費率（施工地域等補正後）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
＝ 現場管理費率（補正前） × 施工地域補正係数 + 補正值
- ・ 現場管理費率（週休 2 日の補正後）【小数第 3 位四捨五入 2 位止め】
＝ 現場管理費率（施工地域等補正後） × 週休 2 日補正係数

○市場単価・標準単価

- ・ 市場単価・標準単価（週休 2 日の補正後）【円未満切捨】
＝ 市場単価・標準単価（基準額） × 週休 2 日補正係数
- ・ 市場単価・標準単価（施工規模等の補正後）【円未満切捨】
＝ 市場単価・標準単価（週休 2 日の補正後） × 施工規模等の補正係数

※市場単価・標準単価は、週休 2 日の補正【円未満切捨】→施工規模等の補正【円未満切捨】の順に補正する。

○週休 2 日補正係数については別添 3－3 のとおり

週休 2 日工事の補正係数について
(「森林土木工事」の場合)

○ 労務費・共通仮設費率・現場管理費率の補正係数

	労務費	共通仮設費率	現場管理費率
通 期	—	—	—
月単位	1.02	1.01	1.02
完 全	1.02	1.02	1.03

- ※ 労務費は、「公共工事設計労務単価」を対象とする。
- ※ 工場製作など製作原価にかかる部分については、対象外とする。
- ※ 「完全週休 2 日（土日）」を「完全」と省略する。

○ 市場単価・標準単価の補正係数

・「土木工事市場単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用

名称	区分	通期	月単位	完全
鉄筋工		—	1.02	1.02
ガス圧接工		—	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	—	1.01	1.01
	撤去	—	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	—	1.00	1.00
	撤去	—	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	—	1.00	1.00
	撤去	—	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	—	1.02	1.02
	撤去	—	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		—	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		—	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	—	1.00	1.00
	撤去・移設	—	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	—	1.01	1.01
	撤去	—	1.02	1.02
法面工		—	1.01	1.01
吹付砕工		—	1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		—	1.01	1.01
道路植栽工		—	1.02	1.02
公園植栽工		—	1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		—	1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		—	1.02	1.02
橋面防水工		—	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		—	1.00	1.00
グルーピング工		—	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		—	1.01	1.01
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		—	1.01	1.01

・「土木工事標準単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用

名称	区分	通期	月単位	完全
区画線工		—	1.02	1.02
高視認性区画線工		—	1.02	1.02
橋梁塗装工		—	1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	—	1.01	1.01
	人力	—	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		—	1.02	1.02
排水構造物工		—	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		—	1.02	1.02
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	—	1.01	1.01
	高所作業車	—	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	—	1.02	1.02
	高所作業車	—	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	—	1.02	1.02
	高所作業車	—	1.02	1.02
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	—	1.02	1.02
	高所作業車	—	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	—	1.02	1.02
	高所作業車	—	1.02	1.02
防草シート設置工		—	1.01	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	—	1.01	1.01
	高所作業車	—	1.01	1.01
塗膜除去工		—	1.02	1.02
バキュームプラスト工		—	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	—	1.00	1.00
	撤去	—	1.02	1.02
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		—	1.02	1.02
機械式継手工		—	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		—	1.01	1.01
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		—	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		—	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		—	1.02	1.02
支承金属溶射工		—	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		—	1.02	1.02
フレア溶接工		—	1.02	1.02
H型ボラード設置工		—	1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	—	1.02	1.02
	作業車	—	1.02	1.02